

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	工事費数量内訳書 Ⅲ建築工事 (1)内部にて、養生、清掃、脚立足場が数量789㎡にて見込まれています。これは、FCU更新工事及びACP増設工事の箇所の必要数量と考えて宜しいでしょうか。	FCU更新工事は1箇所@9㎡×77箇所=693㎡、ACP更新工事は2室で96㎡を見込んでいます。	
2	設計図M05/16 空調設備_主要機器一覧表のFCU-4の冷房能力 顕熱3.8kw/h 全熱4.8kw/h、暖房能力7.4kw/hと記載されています。FCU-6と同等の能力となっていますが、FCU-4の冷房能力 顕熱2.6kw/h 全熱3.4kw/h、暖房能力5.3kw/hと考えて宜しいでしょうか。	FCU-4の冷房能力と暖房能力については、冷房能力 顕熱2.6kw/h 全熱3.4kw/h、暖房能力5.3kw/hとします。	
3	設計図M-02では、35塗装にて屋外ドレン管は塗装仕上げとなっております。工事費数量内訳書では、屋外ドレン管の塗装項目が有りません。屋外塗装するものと考えて宜しいでしょうか。	ドレン管の屋外配管は塗装仕上げとします。	
4	特記仕様書にて、工事期間中の工事用仮設物は、構内に受注者負担にて作成可能とあります。構内とは、建物内と考えて宜しいでしょうか。また建物外の場合においても、仮設物用の電源及び は給水使用料は受注者負担と考えて宜しいでしょうか。	工事用の仮設物の設置場所は、建物内は不可とします。工事用の電力・用水は無償で使用できます。仮設物に使用する電力・用水については、原則として有償とします。	
5	特記仕様書にて、居ながら工事で有るため業務に支障が無い様に、協議を行う事と記載がありますが、夜間工事も可能と考えた工事と考えて宜しいでしょうか。	夜間の工事も可能です。ただし、業務に支障がある場合もありますので、あくまでも日程時間帯などを協議することになります。	
6	特記仕様書にて、40既存の養生方法に、「固定された備品、机、ロッカーの移動」に※本工事と記載があります。机、ロッカー、棚に置いている本等の貴重品の移動は、お客様作業として考えて宜しいでしょうか。また、移動したものを元の位置に戻す作業も本工事でしょうか。ご教示願います。	本工事の対象となるものは、復旧していただきます。机、ロッカー、棚に置いている本等の貴重品の移動は、工事対象外とします。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。