

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	ベニ飼育池清掃設備の自動制御盤が4回路内訳にありませんが有ると考えてよいですか？	自動制御盤は、工事数量内訳書には機械設備の「電動部ベース」という名称で掲載されています。これは記載誤りですので「自動制御盤」と読み替えてください。	3/29現在
2	ベニ飼育池清掃設備の電動ベースが1台とされていますが電動部が4台ですので電動ベースも4台と考えてよいですか？	工事数量内訳書に「電動部ベース」と記載がありますが、正しくは「自動制御盤」の項目です。 電動部4台と自動制御盤1台には、それぞれ支持ベースを含みます。	3/29現在
3	差筋アンカーですがケミカルアンカーと考えて良いですか？	差筋アンカーは、金属拡張系アンカーと異形棒鋼が一体となったものです。	3/29現在
4	A-16図 遮光カーテン用屋根幕板新設とありますが内訳にありませんが有ると考えて良いですか？	今回の工事に含まれます。	3/29現在
5	A-18図 BOXふ化槽鋼製架台の材質がSUS400-HDZ40とありますがSS400-HDZ40と考えて良いですが？	材質は、SS400-HDZ40でよろしいです。(2021年12月21日、溶融亜鉛メッキ処理に関するJIS表記方法の改正により新表記ではSS400-HDZT56)	3/29現在
6	解体・撤去に際し、工事費数量内訳書にアスベスト分析試験の記載がありませんが、試験は事前に完了していて、アスベストの混入は無いと解釈してもよろしいでしょうか。	今回の工事にアスベスト分析試験は含みません。	3/29現在
7	若し、アスベスト分析試験が未了の場合、アスベスト分析試験の必要な箇所と数量をご指示願います。	工事着手時に改修個所にアスベスト含有材料が見つかった場合、アスベスト分析試験を追加します。	3/29現在
8	ふ化室改修の発生材処理がコンクリート類のみとなっています。コンクリート類以外の処理についてご指示願います。	コンクリート以外の発生材は、現場に仮置きして、変更にて処分します。	3/29現在

9	図番A-04に蓋受けアングル取替又は新設と記載されてますが、工事費数量内訳書にその記載がありません。ご指示願います。	蓋受けアングルは、蓋本体に含みます。	3/29現在
10	ふ化室改修の工事費数量内訳書の金属工事にグレーチング枠の記載がありません。ご指示願います。	工事費数量内訳書(参考)P6のグレーチング蓋に含みます。	3/29現在
11	図番A-12に笠木新設(共通)とありますが、工事費数量内訳書にその記載がありません。ご指示願います。	今回の工事に含みます。	3/29現在
12	図番A-12に補強材C-100×50×20×2.3@1000、振れ止C-100×50×20×2.3ダブル@2700以内とありますが、工事費数量内訳書にその記載がありません。ご指示願います。	工事費数量内訳書(参考)P6の軽量鉄骨壁下地に含みます。	3/29現在
13	図番A-08、A-12に遮光カーテン用庇(屋根)・幕板と記載しておりますが、積算するのに詳細図が必要です。また、工事費数量内訳書にその記載がありません。ご指示願います。	A-07・08平面図、A-12展開図、A-16詳細図に記載されている内容で積算してください。	3/29現在
14	図番E-7の清掃機用制御盤が、数量表電気・設備に数量ありません。機械本体とのセット品でしょうか解答お願いします。	清掃機の制御盤は、工事数量内訳書には機械設備の「電動部ベース」という名称で掲載されています。これは記載誤りですので「自動制御盤」と読み替えてください。	3/29現在
15	図番A-11 の壁下地撤去の中に、部分的に撤去する箇所(窓下の壁、床から150mm立上りの壁)がありますが、この下地とはLGSも含まれているのでしょうか。ご指示願います。	壁下地撤去は、LGS下地を含みます。	
16	図番A-12 の振れ止めは、笠木の上からと考えて良いですか。ご指示願います。	振れ止めは、笠木の上からとする。	
17	図番A-32 の軒天改修に『珪酸カルシウム板:有孔Φ5・ピッチ15』と記載されていますが、規格では『Φ5・ピッチ25』となります。規格品を使用してもよろしいでしょうか。ご指示願います。	軒天の珪酸カルシウム板は、開口率を8%とするため、有孔Φ5・ピッチ15とする。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載していません。